Tabela 9 Zestawienie inwestycji

ID_MAPA	Nazwa zgłaszającego	Powiat	Gmina	RZGW	Zarząd Zlewni	Nazwa inwestycji/działania	Całkowity zakres rzeczowy zadania/krótki opis, parametry techniczne	Współrzędne inwestycji w układzie EZ		Uzyskiwanie dok. lokalizacji planowanej inwestycji	Nazwa cieku	Kilometraż cieku	Stopień przygotowania inwestycji (etap planowania/etap przygotowania dokumentacji/etap realizacji)	Zakres wymaganej dokumentacji	Okres realizacji inwestycji (max. 2027 r.)		Szacunkowy koszt zadania [zł]	Podmiot odpowiedzialny za realizację inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za dalsze utrzymanie inwestycji	Przewidywany skutek oddziaływania na grunty rolne [ha]	Wielkość czynnej retencji [tys. m3]	Oddziaływanie inwestycji na środowisko (na elementy związane ze środowiskiem wodnym- jeśli informacja jest dostępna w posiadanej dokumentacji)	Dokument planistyczny w którym została uwzględniona inwestycja	Proponowany monitoring skuteczności - wskaźnik	Występowanie obszarów Natura 2000 w zasięgu planowanej inwestycji	Czy inwestycja planowana jest na pozostałych formach ochrony przyrody? (jeśli tak, wymienić)	Potencjalne oddziaływanie na środowisko (wstępna analiza na podstawie rodzaju i zakresu planowanej inwestycji)		Czy proponowana inwestycja przyczyni się do poprawy stanu gospodarki wodnej na obszarze powiatu [tak/nie]	Priorytet realizacji [3 - wysoki; 2 - średni; 1 - niski]
								X	Y						od	do											potencjalny wpływ na elementy biologiczne, w tym ichtiofaunę	wpływ na różnorodność biologiczną		
1	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	przasnyski		Warszawa	Dębe	Koncepcja zagospodarowania zasobów wodnych na terenie powiatu przasnyskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	brak danych	brak danych	brak danych	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	-	-	-	-	inwestycja zgłoszona podczas ankietyzacji	-	nie występują	nie występują	brak wpływu- prace koncepcyjne	brak wpływu- prace koncepcyjne	tak	1
2	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	przasnyski	Chorzele	Warszawa	Dębe	Konserwacja, modernizacja zbiornika retencyjnego w miejscowości Chorzele	-	-	-	-	-	-	-	-	brak danych	brak danych	brak danych	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	-	-	-	-	inwestycja zgłoszona podczas ankietyzacji	-	nie występują	nie występują	brak wpływu- prace koncepcyjne	brak wpływu- prace koncepcyjne	tak	1
3	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	przasnyski	Przasnysz	Warszawa	Dębe	Zlecenie opracowania dokumentacji technicznej dotyczącej budowy zbiornika retencyjnego w miejscowości Przasnysz na odcinku Przasnysz-Sierakowo	-	-	-	-	-	-	-	-	brak danych	brak danych	brak danych	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	-	-	-	-	inwestycja zgłoszona podczas ankietyzacji	-	nie występują	nie występują	brak wpływu- prace koncepcyjne	brak wpływu- prace koncepcyjne	tak	1
4	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	przasnyski	Przasnysz	Warszawa	Dębe	Prace koncepcyjne nad zagospodarowaniem zbiornika miejskiego na rzece Wygierka w miejscowości Przasnysz	-	-	-	-	-	-	-	-	brak danych	brak danych	brak danych	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	-	-	-	-	inwestycja zgłoszona podczas ankietyzacji	-	nie występują	nie występują	brak wpływu- prace koncepcyjne	brak wpływu- prace koncepcyjne	tak	1
5	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	przasnyski	Krzynowłoga Mała, Przasnysz	Warszawa	Dębe	Prace koncepcyjne nad renowacją i modernizacją zbiorników wodnych w miejscowości łopje gm. Krzynowłoga Mała oraz w miejscowości Karwacz gm. Przasnysz	-	-	-	-	-	-	-	-	brak danych	brak danych	brak danych	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	-	-	-	-	inwestycja zgłoszona podczas ankietyzacji	-	nie występują	nie występują	brak wpływu- prace koncepcyjne	brak wpływu- prace koncepcyjne	tak	1
6	RZGW Warszawa ZZ w Dębem	przasnyski	Krzynowłoga Mała	Warszawa	Dębe	Przebudowa koryta rzeki Ulatówka w km 18+600 -24+130; przebudowa przepustów drogowych, budowa budowli piętrzących dla Jadarisa: Zapewnienie odpowiedniej przepustowości rzeki Ulatówka w km 18+600 - 22+850, gm. Krzynowłoga Mała pow. Przasnyski	Zakres inwestycji obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji umożliwiających realizację zadania; regulację spraw własnościowych; pełnienie wymagających przepisami i warunkami uzgodnień nadzorów oraz robóty budowlane związane z przebudową koryta rzeki do parametrów zapewniających bezpieczne przepływadzenie wód miarodajnych i kontrolnych oraz trwałości przekroju regulacyjnego oraz wykonania budowli piętrzących w postaci 20 zastawek siarobrowych.	20,87087	53,16663	-	Ulatówka	18+600-24+130	etap planowania	decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę	2024 2020	2027 2021	5 400 000	RZGW w Warszawie	RZGW w Warszawie	31,2	18,3	-	PPNW, PPSS, aPZRP, aPOW	wielkość uzyskanej retencji [tys. m^3]	nie występują	nie występują	Wpływ negatywny może wystąpić - możliwa zmiana warunków siedliskowych, reżimu hydrologicznego, warunków fizykochemicznych wód, utrudnienia w migracji organizmów. Wpływ zależny od sposobu realizacji przedsięwzięcia i zastosowanych materiałów.	Flora - możliwe negatywne oddziaływanie na siedliska i gatunki flory zlokalizowane w zasięgu planowanych prac, ze względu na ich zniszczenie na etapie prowadzenia prac budowlanych. Fauna - możliwe negatywne oddziaływanie na gatunki ichtiofauny rzecznej oraz fauny bytującej w obrębie regulowanego cieku, ze względu na zniszczenie ich siedlisk. Wielkość oddziaływania będzie uzależniona od sposobu realizacji prac i użytych materiałów.	tak	2
7		przasnyski	Przasnysz	Warszawa	Dębe	Przebudowa rzeki Wygierka w km 9+700 - 20+650 wraz z budową jazu, gm. Przasnysz	Kontynuacja robót wykonanych w km 0+000 - 9+700 w latach 2013 - 2016, na odcinku w km 9+700 - 20+650 - dalsze ukształtowanie spadku podłużnego rzeki bez wyrzutnych zmian przebiegu trasy koryta, przebudowa przekroju poprzecznego (nadanie projektowanych parametrów technicznych; szerokości w dnie, nachylenie skarpy), wykonanie umocnień przeciwerozyjnych skarp z materiałów naturalnych, budowa jazu w km 11+875.	632410,9587	570008,4173	-	Wygierka	brak danych	etap planowania	decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę	2019	2022	32 038 000	RZGW w Warszawie	RZGW w Warszawie	-	brak danych	-	PPNW, aPZRP, aPOW	wielkość uzyskanej retencji [tys. m^3]	nie występują	nie występują	Wpływ negatywny może wystąpić - możliwa zmiana warunków siedliskowych, reżimu hydrologicznego, warunków fizykochemicznych wód, utrudnienia w migracji organizmów. Wpływ zależny od sposobu realizacji przedsięwzięcia i zastosowanych materiałów.	Flora - możliwe negatywne oddziaływanie na siedliska i gatunki flory zlokalizowane w zasięgu planowanych prac, ze względu na ich zniszczenie na etapie prowadzenia prac budowlanych. Fauna - możliwe negatywne oddziaływanie na gatunki ichtiofauny rzecznej oraz fauny bytującej w obrębie regulowanego cieku, ze względu na zniszczenie ich siedlisk. Wielkość oddziaływania będzie uzależniona od sposobu realizacji prac i użytych materiałów.	tak	2
8		przasnyski	Czerwin Borowe, Krasne	Warszawa	Ciechanów	Realizacja zalesieniem w zlewni Winy zgodnie z "Analizą możliwości zwiększenia retencji na terenach leśnych, rolniczych, i zurbanizowanych na obszarze ZP Winy w ramach utrzymania oraz zwiększania instrumentów zdolności retencyjnej W Regionie Wodnym Środkowej Wisły"	Działanie polega na zmianie sposobu zagospodarowania gruntów ornych poprzez przekształcenie w każdej zlewni części powierzchni tych obszarów na obszary zalesione.	615566,959	576198,4025	-	Nie dotyczy	nie dotyczy	-	-	01.01.2022	31.12.2027	2 000 000	Lasy Państwowe	-	-	-	-	aPZRP	powierzchnia zalesiona [km^2]	Ze względu na charakter planowanego działania nie określa się	Ze względu na charakter planowanego działania nie określa się	brak wpływu	brak wpływu	tak	1
9		przasnyski	Krzynowłoga Mała	Warszawa	Dębe	Przebudowa rz. Morawka w km9+430-23+260 wraz z budowlami związanymi z nią funkcjonalnie oraz modernizacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, pow. przasnyski	-	620493	583384	-	Morawka	9+430-23+260	brak danych	decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę	-	31.12.2024	25 000 000	RZGW w Warszawie/ZZ w Dębem	RZGW w Warszawie/ZZ w Dębem	-	-	-	-	II aPOW	wielkość uzyskanej retencji [tys. m^3]	nie występują	nie występują	Wpływ negatywny może wystąpić - możliwa zmiana warunków siedliskowych, reżimu hydrologicznego, warunków fizykochemicznych wód, utrudnienia w migracji organizmów. Wpływ zależny od sposobu realizacji przedsięwzięcia i zastosowanych materiałów.	Flora - możliwe negatywne oddziaływanie na siedliska i gatunki flory zlokalizowane w zasięgu planowanych prac, ze względu na ich zniszczenie na etapie prowadzenia prac budowlanych. Fauna - możliwe negatywne oddziaływanie na gatunki ichtiofauny rzecznej oraz fauny bytującej w obrębie regulowanego cieku, ze względu na zniszczenie ich siedlisk. Wielkość oddziaływania będzie uzależniona od sposobu realizacji prac i użytych materiałów.	tak	1
10		przasnyski	Krzynowłoga Mała	Warszawa	Dębe	Przebudowa rzeki Ciemnicka w km 0+000-10+100 wraz z budowlami związanymi z nią funkcjonalnie oraz modernizacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, pow. Przasnyski	-	625118,67	589493,1	-	nie dotyczy	0+000-10+100	brak danych	decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę	-	31.12.2024	16 000 000	RZGW w Warszawie/ZZ w Dębem	RZGW w Warszawie/ZZ w Dębem	-	-	-	-	II aPOW	wielkość uzyskanej retencji [tys. m^3]	nie występują	nie występują	Wpływ negatywny może wystąpić - możliwa zmiana warunków siedliskowych, reżimu hydrologicznego, warunków fizykochemicznych wód, utrudnienia w migracji organizmów. Wpływ zależny od sposobu realizacji przedsięwzięcia i zastosowanych materiałów.	Flora - możliwe negatywne oddziaływanie na siedliska i gatunki flory zlokalizowane w zasięgu planowanych prac, ze względu na ich zniszczenie na etapie prowadzenia prac budowlanych. Fauna - możliwe negatywne oddziaływanie na gatunki ichtiofauny rzecznej oraz fauny bytującej w obrębie regulowanego cieku, ze względu na zniszczenie ich siedlisk. Wielkość oddziaływania będzie uzależniona od sposobu realizacji prac i użytych materiałów.	tak	1
11		przasnyski	Chorzele	Białystok	Ostrołęka	Kształtowanie profilu podłużnego i poprzecznego koryta Płodownicy w km 0+000-3+270 - 17+500-19+830 pow. ostrołęcki i przasnyski	-	631868,48	606125,35	-	Płodownica	0+000-3+270 - 17+500-19+830	brak danych	decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę	-	31.12.2027	7 600 000	RZGW w Białymstoku/ZZ w Ostrołęce	RZGW w Białymstoku/ZZ w Ostrołęce	-	-	-	-	II aPOW	wielkość uzyskanej retencji [tys. m^3]	OSO Doliny Omuliwi i Płodownicy	nie występują	Wpływ negatywny może wystąpić - możliwa zmiana warunków siedliskowych, reżimu hydrologicznego, warunków fizykochemicznych wód, utrudnienia w migracji organizmów. Wpływ zależny od sposobu realizacji przedsięwzięcia i zastosowanych materiałów.	Flora - możliwe negatywne oddziaływanie na siedliska i gatunki flory zlokalizowane w zasięgu planowanych prac, ze względu na ich zniszczenie na etapie prowadzenia prac budowlanych. Fauna - możliwe negatywne oddziaływanie na gatunki ichtiofauny rzecznej oraz fauny bytującej w obrębie regulowanego cieku, ze względu na zniszczenie ich siedlisk. Wielkość oddziaływania będzie uzależniona od sposobu realizacji prac i użytych materiałów.	tak	2
12		przasnyski	Czerwin Borowe	Warszawa	Dębe	Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zadania Jastrząbiec zad.2, gm. Czerwin Borowe pow. przasnyski	-	618546,25	577629,39	-	Wygierka	brak danych	brak danych	pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub pozwolenie na realizację inwestycji	-	31.12.2023	brak danych	RZGW w Warszawie/ZZ w Dębem	RZGW w Warszawie/ZZ w Dębem	-	-	-	-	II aPOW	powierzchnia zmeliorowanego obszaru [ha]	nie występują	nie występują	brak wpływu	brak wpływu	tak	1